



Regione del Veneto

Provincia di Belluno

Comune di PONTE NELLE ALPI

ELABORATO

SC

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Stima dei costi e Schede progetto

AMMINISTRAZIONE

Sindaco

Levorato Elena

Assessore ai Lavori Pubblici

Levis Angelo

Responsabile Area Territorio

Arch. Alessandro Lazzari

PROGETTISTI

Dott. Pian. Gianluca Ramo

Arch. Luca Lauricella

Approvazione

DCC.....

Adozione

DCC.

DICEMBRE 2024


 ordine degli architetti
 pianificatori paesaggisti
 e conservatori della
 provincia di udine
luca lauricella
 albo sez. A/a - numero 2173
 architetto


 ordine degli architetti
 pianificatori paesaggisti
 e conservatori della
 provincia di udine
ramo gianluca
 albo sez. A/b - numero 1730
 pianificatore

E.01**Poligono di tiro**

riferimento luogo	Poligono di tiro
indirizzo	via Nuova Erto 45-47
accessibilità	accessibile
priorità	bassa

descrizione degli interventi

Poiché l'edificio presenta già un elevato livello di accessibilità, si limitano gli interventi interni al posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali. Si prevede inoltre il posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. Si segnala inoltre il malfunzionamento della piattaforma elevatrice, per il quale è previsto un intervento di riparazione. All'esterno dell'edificio, invece, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
H.2.2	Adeguamento di piattaforma elevatrice

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	12	m	150€	1800€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
H.2.2	Adeguamento di piattaforma elevatrice	1	cad.	1000€	1000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					10065€

E.02	Bocciodromo Nuova Erto
riferimento luogo	Bocciodromo comunale
indirizzo	via Nuova Erto
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

Si prevede la realizzazione di servizi igienici accessibili, oltre a riparazioni puntuali della pavimentazione nei punti in cui risulta danneggiata e/o sconnessa. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, invece, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati
A.2	Riparazione puntuale della pavimentazione in calcestruzzo

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	2	m	150€	300€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
A.2	Riparazione puntuale della pavimentazione in calcestruzzo	7	mq	150€	1050€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15615€

E.03	Impianti sportivi stadio "U. Orzes"
riferimento luogo	Stadio comunale
indirizzo	via Belluno 17
accessibilità	non accessibile
priorità	alta
descrizione degli interventi	

Poiché gli spazi esterni sono caratterizzati da una notevole pendenza, si prevede la realizzazione di un percorso pedonale accessibile per raggiungere le tribune, i servizi igienici e i campi da tennis (questi ultimi caratterizzati da percorso non accessibile). A questo percorso si prevede l'integrazione di un percorso verticale accessibile al fine di permettere all'utenza di raggiungere il livello delle tribune, congiuntamente all'eliminazione di sporgenze/gradini che impediscono l'accesso ai vari spazi. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, invece, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile e sicuro (in calcestruzzo)
D.1.2	Realizzazione di rampa di accesso all'edificio
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	6	m	150€	900€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile e sicuro (in calcestruzzo)	20	mq	150€	3000€
D.1.2	Realizzazione di rampa di accesso all'edificio	1	cad.	2500€	2500€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	3	cad.	200€	600€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					14265€

interventi strutturali

Nell'ottica di una sistemazione che metta in relazione tutti gli spazi e le attività di quest'area, si prevede una progettazione complessiva dei camminamenti che metta a sistema le connessioni e le aree di sosta (realizzazione di camminamenti funzionali alle attività).

TOTALE	80000 €
---------------	----------------

E.05**Scuola primaria "A. Boito" e palazzetto dello sport**

riferimento luogo	Scuola primaria "A. Boito" e palazzetto dello sport
indirizzo	via Mangiarotti 3/A
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Gli interventi principali si collocano in corrispondenza del palazzetto dello sport annesso alla scuola, dove si prevede l'eliminazione del gradino di accesso e la realizzazione di servizi igienici dedicati. Gli stessi servizi igienici dedicati in corrispondenza della scuola, invece, necessitano di adeguamento al fine di garantirne la fruizione e l'accessibilità. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. Si segnala, infine, la necessità di collegare i vari livelli dell'edificio tramite la realizzazione di un ascensore, e di rendere superabile l'ostacolo rappresentato dalla scalinata che congiunge scuola e palazzetto tramite la realizzazione di una piattaforma.

NB: si segnalano interventi di miglioramento accessibilità attualmente in corso d'opera in corrispondenza del palazzetto.

elenco degli interventi

codice	descrizione
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.)
H.1.1	Realizzazione di ascensore
H.2.1	Realizzazione di piattaforma elevatrice

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	25	m	150€	3750€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati	1	cad.	1300€	1300€
H.1.1	Realizzazione di ascensore	1	cad.	20000€	20000€
H.2.1	Realizzazione di piattaforma elevatrice	1	cad.	4000€	4000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					42315€

interventi strutturali

L'intervento strategico previsto per tale immobile prevede il posizionamento di un ascensore esterno che permetta l'accesso sia dall'esterno che dall'interno per entrambe i piani dell'immobile. Tale intervento comprende la sistemazione/verifica strutturale ed inoltre la sistemazione di parte della pavimentazione interna (compresa la discesa di collegamento al palazzetto dello sport).

L'intervento comprende infine le opere murarie e gli interventi necessari per creare continuità dal parcheggio sul retro fino al primo piano e dall'interno della struttura al primo piano fino al palazzetto dello sport.

TOTALE	120000 €
---------------	-----------------

E.06	Cimitero di Polpet
riferimento luogo	Cimitero di Polpet
indirizzo	piazza Arrigo Boito
accessibilità	non accessibile
priorità	media
descrizione degli interventi	

Poiché l'edificio presenta problemi di accessibilità diffusi capillarmente in corrispondenza degli spazi interni (e che prevederebbero interventi complessi ed eccessivamente onerosi), gli interventi previsti si limitano all'accessibilità dall'esterno e ai percorsi interni pavimentati. Di conseguenza, si prevede l'eliminazione del gradino in corrispondenza dell'ingresso e la realizzazione di rampe interne per il superamento dei distlivelli caratterizzati dalla presenza di gradini. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio	2	cad.	2500€	5000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					12400€

E.08**Centro servizi Casa Rossa**

riferimento luogo	Centro servizi Casa Rossa
indirizzo	viale Roma 70-70/A
accessibilità	accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Poiché l'edificio presenta già un elevato livello di accessibilità, gli interventi previsti sono puntuali e si limitano alla rimozione delle sporgenze in corrispondenza della porta di ingresso e alla realizzazione all'esterno di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale. Si prevede inoltre il posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile (in calcestruzzo) di raccordo tra stallo riservato e percorso d'accesso
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile di raccordo	5	mq	150€	750€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					8215€

E.09	Sede Protezione Civile
riferimento luogo	Sede protezione civile
indirizzo	fraz. Canevoi 70
accessibilità	non accessibile
priorità	media
descrizione degli interventi	

Essendo l'accesso all'edificio collocato al primo piano, si è rilevato un grave problema di accessibilità risolvibile unicamente con l'installazione di un ascensore; si prevedono inoltre l'adeguamento della scala di accesso e la rimozione di sporgenze che limitano l'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso. Poiché i servizi igienici esistenti sono facilmente adeguabili, si prevede un intervento in questo senso al fine di renderli accessibili. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
D.3	Rifacimento di scalinata/collegamento verticale
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.)
H.1.1	Realizzazione di ascensore

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	2	m	150€	300€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
D.3	Rifacimento di scalinata/collegamento verticale	1	cad.	15000€	15000€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.)	1	cad.	1300€	1300€
H.1.1	Realizzazione di ascensore	1	cad.	20000€	20000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					44065€

E.10**Scuola dell'infanzia "Unità d'Italia"**

riferimento luogo	Scuola dell'infanzia "Unità d'Italia"
indirizzo	fraz. Canevoi 50
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Si prevede la realizzazione di servizi igienici dedicati in corrispondenza del piano terra dell'edificio, congiuntamente all'adeguamento dei servizi igienici dedicati presenti al piano primo (WC sospeso). Si prevede inoltre l'adeguamento dell'ascensore esistente e la rimozione degli arredi che ostacolano l'accesso allo stesso. In aggiunta, si prevede la sostituzione delle porte interne dell'edificio (in corrispondenza dell'accesso alle aule) con nuove porte di dimensioni idonee. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
H.1.2	Adeguamento di ascensore
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati (WC sospeso)
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	13	m	150€	1950€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
H.1.2	Adeguamento di ascensore	1	cad.	5000€	5000€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati (WC sospeso)	1	cad.	1300€	1300€
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea	5	cad.	1500€	7500€
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio	1	cad.	-	-
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					30015€

E.11**Scuola Secondaria "S. Pertini"**

riferimento luogo	Scuola Secondaria "S. Pertini"
indirizzo	fraz. Canevoi 51
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Si prevede la rimozione delle sporgenze in corrispondenza dell'ingresso, della rampa di accesso all'edificio e dell'accesso al campo da calcio, congiuntamente all'adeguamento dell'ascensore esistente (porta non a norma). Si prevede inoltre l'adeguamento dei due servizi igienici dedicati, in corrispondenza dei due livelli dell'edificio. Si prevede, poi, il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
H.1.2	Adeguamento di ascensore
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	10	m	150€	1500€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
H.1.2	Adeguamento di ascensore	1	cad.	5000€	5000€
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati	2	cad.	1300€	2600€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					16565€

E.12	Municipio
riferimento luogo	Municipio
indirizzo	fraz. Cadola 52/A
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	media
descrizione degli interventi	

L'intervento principale interno all'edificio riguarda la realizzazione di servizi igienici dedicati, congiuntamente al posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello. In corrispondenza dell'ingresso, invece, si prevede il posizionamento della segnalazione di trasparenza e il posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
L.2	Posizionamento di segnaletica relativa alla trasparenza in corrispondenza dell'ingresso
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	10	m	150€	1500€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
L.2	Posiz. di segnaletica relativa alla trasparenza in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	50€	50€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	1	mq	140€	140€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					14755€

E.14**Piccolo Teatro "G. Pierobon"**

riferimento luogo	Piccolo Teatro "G. Pierobon"
indirizzo	fraz. Paiane - p.zza Cavalier di V. V. 2
accessibilità	accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Gli interventi previsti si limitano al posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	8	m	150€	1200€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
TOTALE					2465€

E.16**Edificio Polifunzionale Paiane**

riferimento luogo	Edificio polifunzionale - Ponte Servizi
indirizzo	fraz. Paiane - via Cal di Mezzo 11-13
accessibilità	accessibile
priorità	bassa

descrizione degli interventi

Si prevede la sostituzione della porta di accesso ai servizi igienici dedicati con porta di larghezza idonea; si segnala inoltre la necessità di riposizionare/eliminare arredi che ostacolano il passaggio in corrispondenza degli stessi. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale dello stallo riservato e l'integrazione di segnaletica verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	5	m	150€	750€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea	1	cad.	1500€	1500€
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio	1	cad.	-	-
TOTALE					3515€

E.17**Scuola Primaria "A. Gabelli"**

riferimento luogo	Scuola Primaria "A. Gabelli"
indirizzo	fraz. Paiane - via I Novembre 26
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Si prevede la realizzazione di un ascensore al fine di collegare tra loro i vari livelli. Inoltre, si prevede la sostituzione delle porte interne dell'edificio (in corrispondenza dell'accesso alle aule) con nuove porte di dimensioni idonee; si segnala poi la necessità di riposizionare/eliminare arredi che ostacolano la corretta fruizione dei servizi igienici dedicati. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio
H.1.1	Realizzazione di ascensore

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	12	m	150€	1800€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
K.2	Sostituzione di porte interne esistenti con nuove porte di larghezza idonea	3	cad.	1500€	4500€
J	Riposizionamento/eliminazione di arredi che ostacolano il passaggio	1	cad.	-	-
H.1.1	Realizzazione di ascensore	1	cad.	20000€	20000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					33565€

E.20	Cimitero di Col di Cugnan
riferimento luogo	Cimitero di Col di Cugnan
indirizzo	fraz. Col di Cugnan
accessibilità	non accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

Poiché l'edificio presenta problemi di accessibilità diffusi capillarmente in corrispondenza degli spazi interni (e che prevederebbero interventi complessi ed eccessivamente onerosi), gli interventi previsti si limitano all'accessibilità dall'esterno e ai percorsi interni pavimentati; di conseguenza, si prevede l'eliminazione del gradino in corrispondenza dell'ingresso e la realizzazione di rampe interne per il superamento dei distlivelli caratterizzati dalla presenza di gradini. Tuttavia, essendo presenti servizi igienici allo stato di fatto, si prevede l'adeguamento degli stessi in fase di progetto. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio	1	cad.	2500€	2500€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					16900€

E.21**Scuola Primaria "Fratelli Casanova"**

riferimento luogo	Scuola Primaria "Fratelli Casanova"
indirizzo	fraz. Col di Cugnan 24
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Si prevede l'adeguamento dei tre servizi igienici dedicati (uno per ogni livello dell'edificio), congiuntamente all'adeguamento della scala interna (caratterizzata da una pedata di 29cm). Si prevede inoltre la rimozione della sporgenza in corrispondenza del corridoio di collegamento tra la scala e le aule all'ultimo livello.

In corrispondenza dell'accesso si prevede la sostituzione della porta di ingresso con una nuova porta di larghezza idonea, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza della stessa. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali e, all'esterno dell'edificio, la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale. Data la presenza di piazzale in ghiaio, si prevede infine il collegamento di tale stallo riservato con l'ingresso dell'edificio per mezzo di percorso pavimentato dedicato.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile (in calcestruzzo) di raccordo tra stallo riservato e percorso d'accesso
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
K.1	Sostituzione di porta/cancello di ingresso
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
D.3	Rifacimento di scalinata/collegamento verticale
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
B.4	Realizzazione di percorso pedonale accessibile di raccordo	5	mq	150€	750€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	30	m	150€	4500€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
K.1	Sostituzione di porta/cancello di ingresso	1	cad.	1500€	1500€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
D.3	Rifacimento di scalinata/collegamento verticale	1	cad.	15000€	15000€
I.1.2	Adeguamento di servizi igienici dedicati	3	cad.	1300€	3900€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					33115€

E.22**Edificio polifunzionale Col di Cugnan**

riferimento luogo	Edificio polifunzionale Col di Cugnan
indirizzo	fraz. Col di Cugnan 5/A
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	media

descrizione degli interventi

Si prevede la realizzazione di servizi igienici dedicati e la rimozione della sporgenza in corrispondenza dell'ingresso all'edificio. Si prevede inoltre il posizionamento di idonea segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei cambiamenti di livello e dei percorsi principali, congiuntamente al posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede l'adeguamento dello stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale (di fatto rifacimento completo dello stesso).

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	4	m	150€	600€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15065€

E.24**Cimitero di Quantin**

riferimento luogo	Cimitero di Quantin
indirizzo	fraz. Quantin
accessibilità	non accessibile
priorità	bassa

descrizione degli interventi

Poiché l'edificio presenta problemi di accessibilità diffusi capillarmente in corrispondenza degli spazi interni (e che prevederebbero interventi complessi ed eccessivamente onerosi), gli interventi previsti si limitano all'accessibilità dall'esterno e ai percorsi interni pavimentati. Di conseguenza, si prevede l'eliminazione del gradino in corrispondenza dell'ingresso e la realizzazione di rampe interne per il superamento dei distlivelli caratterizzati dalla presenza di gradini. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
D.2	Realizzazione di rampe di collegamento interne all'edificio	3	cad.	2500€	7500€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					14900€

E.25**Struttura polifunzionale Quantin**

riferimento luogo	Palaquantin
indirizzo	fraz. Quantin
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	media

descrizione degli interventi

Si prevede la realizzazione di spogliatoi e di servizi igienici dedicati. Si prevede inoltre il posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso. All'esterno dell'edificio, infine, si prevede la realizzazione di uno stallo riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale.

elenco degli interventi

codice	descrizione
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati
I.2	Realizzazione di spogliatoi accessibili

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
L.1	Posizionamento di segnaletica relativa all'accessibilità in corrispondenza dell'ingresso	1	cad.	65€	65€
I.1.1	Realizzazione di servizi igienici dedicati	1	cad.	7000€	7000€
I.2	Realizzazione di spogliatoi accessibili	1	cad.	30000€	30000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					44265€

1.01	Canevoi
riferimento luogo	Canevoi
indirizzo	SS51
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	programmabile

descrizione degli interventi

L'intervento principale dell'ambito 1.01 riguarda riparazioni puntuali della pavimentazione in calcestruzzo e asfalto in corrispondenza del lato sud della strada. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale lato ovest si prevede il posizionamento di opportuna segnaletica tattilo-plantare; inoltre, in corrispondenza dello stallo riservato di pertinenza del parcheggio della chiesa, si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale al fine di ripristinare il contrasto cromatico della stessa.

elenco degli interventi

codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
A.2	Riparazione puntuale della pavimentazione in calcestruzzo
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	50	mq	140€	7000€
A.2	Riparazione puntuale della pavimentazione in calcestruzzo	10	mq	150€	1500€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	15	mq	7,20€	108€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15958€

interventi strutturali

Intervento di rifacimento dell'intera porzione stradale costituito dalla sostituzione e dalla messa in sicurezza di entrambe i marciapiedi, dotandoli di separatori (palette parapetonali) e di adeguati attraversamenti (numero 3 attraversamenti pedonali).

TOTALE	200000 €
---------------	-----------------

1.02	Canevoi
riferimento luogo	Canevoi
indirizzo	fraz. Canevoi
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

L'intervento principale riguarda la rimozione di sporgenze che interrompono la continuità dei percorsi pedonali; ad esse si aggiunge la riparazione puntuale degli stessi in asfalto. Si prevede inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza dello stallo riservato e dell'attraversamento pedonale, quest'ultimo con l'aggiunta di idonea segnaletica tattilo-plantare.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	40	mq	7,20€	288€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	15	mq	140€	2100€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	4	cad.	200€	800€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					11888€

2.01	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	SS51 - tratto 1
accessibilità	non accessibile
priorità	programmabile

descrizione degli interventi

L'intervento principale riguarda l'eliminazione delle sporgenze che caratterizzano i percorsi esistenti. Si prevede inoltre un intervento in corrispondenza delle due fermate di trasporto pubblico volto al posizionamento di pensiline e sedute e alla realizzazione di segnaletica orizzontale. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale, infine, si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare.

elenco degli interventi

codice	descrizione
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Realizzazione di segnaletica orizzontale
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico
G	Posizionamento di sedute

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	3	cad.	200€	600€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
C.1.1	Realizzazione di segnaletica orizzontale	20	mq	7,20€	144€
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico	2	cad.	2000€	4000€
G	Posizionamento di sedute	2	cad.	600€	1200€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					13294€

interventi strutturali

Nell'ottica di una sistemazione organizzata della SS50 e di Viale Dolomiti innesto con SS di Alemagna fino all'incrocio con via dei Zattieri, si prevede di intervenire su entrambi i marciapiedi (ristrutturando il marciapiede esistente verso ovest e realizzando il camminamento sul lato est), congiuntamente alla messa in sicurezza dei percorsi tramite il posizionamento di paletti parapetonali, realizzando inoltre gli attraversamenti pedonali, appianando i dislivelli, sistemando gli accessi carrai e prevedendo gli adeguati stalli.

Tali interventi, oltre all'ambito 2.01, includono gli ambiti **2.08** e **2.09**.

TOTALE	480000 €
---------------	-----------------

2.02	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via dei Zattieri - tratto 1
accessibilità	accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

L'intervento principale riguarda la realizzazione di attraversamento pedonale in corrispondenza del ribassamento del percorso pedonale adiacente al parcheggio del centro servizi alla persona. Ulteriori interventi rilevanti riguardano la riparazione della pavimentazione danneggiata in corrispondenza dei percorsi pedonali e l'eliminazione del gradino in corrispondenza del portico situato all'incrocio con la strada SS51. Si prevede inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale dei quattro stalli riservati al fine di ripristinare il contrasto cromatico della stessa e l'integrazione in uno di questi di corrispondente segnaletica verticale. Si prevede infine il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in prossimità dell'incrocio con la strada SS51.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.2	Posizionamento di segnaletica verticale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	10	mq	140€	1400€
D.1.3	Eliminazione di sporgenza/gradino h<5cm	1	cad.	200€	200€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	60	mq	7,20€	432€
C.2	Posizionamento di segnaletica verticale	1	cad.	160€	160€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					12042€

interventi strutturali

Nell'ottica di una sistemazione complessiva della viabilità di via dei Zattieri si prevede un intervento complessivo di rifacimento del marciapiede lato destro, progettandolo e realizzandolo ex novo comprensivo della sistemazione degli accessi carrai e degli attraversamenti pedonali, al fine di garantire l'adeguata continuità del percorso fino al raggiungimento di Viale Dolomiti.

Si rende necessario sul lato est la sistemazione/organizzazione del camminamento e degli spazi per la sosta anche in rapporto con la proprietà privata e con le attività ivi insediate.

Tali interventi, oltre all'ambito 2.02, includono gli ambiti **2.03** e **2.04**.

TOTALE	630000 €
---------------	-----------------

2.04	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via dei Zattieri - tratto 3
accessibilità	accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

Gli interventi principali dell'ambito 2.04 riguardano la realizzazione di n.2 attraversamenti pedonali (in corrispondenza dell'incrocio con i civici 21-27 e del parcheggio al civico 33) e l'adeguamento di n.8 ribassamenti situati in corrispondenza di accessi carrabili. Ulteriori interventi riguardano la riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto in corrispondenza dei percorsi pedonali.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
C.5	Demolizione e ricostruzione di accesso carrabile

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	2	cad.	2500€	5000€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	10	mq	140€	1400€
C.5	Demolizione e ricostruzione di accesso carrabile	8	cad.	1000€	8000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					20400€

interventi strutturali

vedi scheda 2.02

2.08	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	SS51 - tratto 3
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

L'intervento principale prevede l'adeguamento dell'attraversamento pedonale (in prossimità della rotonda) con ribassamento conforme e con aggiunta di posizionamento di segnaletica tattilo-plantare, congiuntamente alla riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in asfalto e della pavimentazione ammalorata in porfido in corrispondenza del percorso pedonale lato sud-ovest.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
A.3	Riparazione puntuale della pavimentazione in porfido
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	30	mq	140€	4200€
A.3	Riparazione puntuale della pavimentazione in porfido	10	mq	200€	2000€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	1	cad.	800€	800€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					14350€

interventi strutturali

vedi scheda 2.01

2.09	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	SS51 - tratto 2
accessibilità	accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

L'intervento principale prevede l'adeguamento dell'attraversamento pedonale con ribassamento conforme e con aggiunta di posizionamento di segnaletica tattilo-plantare, congiuntamente alla riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in corrispondenza del percorso pedonale lato sud-ovest. Si prevede inoltre la realizzazione di uno stallo riservato in corrispondenza del parcheggio dell'edificio Casa Rossa.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	5	mq	140€	700€
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	2	cad.	800€	1600€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					10850€

interventi strutturali

vedi scheda 2.01

2.10**Ponte nelle Alpi**

riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	Parco Alessandro Mares - via Primo Maggio
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale pavimentato in corrispondenza del parco Alessandro Mares, con annesso stallo riservato pavimentato su esistente parcheggio in ghiaia. Si prevede inoltre la realizzazione di un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio tra via Primo Maggio e il sentiero del parco.

elenco degli interventi

codice	descrizione
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	200	mq	140€	28000€
E	Realizzazione di stallo riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)	1	cad.	1200€	1200€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					37700€

2.16**Ponte nelle Alpi**

riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via Nuova Erto
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	programmabile

descrizione degli interventi

Gli interventi per l'ambito 2.16 riguardano i sei attraversamenti pedonali esistenti. Per due di questi si prevede la demolizione e la ricostruzione del ribassamento; mentre per ognuno di essi si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare. Si prevede inoltre la realizzazione di un percorso pedonale protetto in corrispondenza del lato sud della via.

elenco degli interventi

codice	descrizione
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	135	mq	140€	18900€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	54	m	150€	8100€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	4	cad.	800€	3200€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	105	mq	7,20€	756€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					36956€

2.17**Ponte nelle Alpi**

riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via Belluno - tratto 1
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

L'intervento principale prevede l'adeguamento del percorso pedonale con la costruzione di un nuovo marciapiede nei tratti in cui risulta assente (tratto ovest, lato nord). Si prevede inoltre il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare e il rifacimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza dell'ingresso al parcheggio.

elenco degli interventi

codice	descrizione
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	130	mq	140€	18200€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	18	mq	7,20€	130€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					28180€

2.18**Ponte nelle Alpi**

riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via Belluno - tratto 2
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta

descrizione degli interventi

L'intervento principale prevede il riposizionamento dell'attraversamento pedonale collocato in corrispondenza dell'incrocio con via Roma al fine di ricollegarlo al percorso pedonale esistente. Si prevede inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali esistenti, congiuntamente al posizionamento in corrispondenza di questi ultimi di segnaletica tattilo-plantare.

elenco degli interventi

codice	descrizione
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	35	mq	7,20€	252€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					11452€

2.19**Ponte nelle Alpi**

riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	via Rodolfo Fiori
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa

descrizione degli interventi

L'area è caratterizzata dall'assenza di percorsi pedonali protetti; tuttavia, a causa della ridotta larghezza della strada, risulta impossibile intervenire in questo senso. Di conseguenza, gli interventi previsti si limitano al riposizionamento dell'attraversamento pedonale situato in piazza Arrigo Boito al fine di ricollegarlo al percorso pedonale esistente e al posizionamento, in corrispondenza dei due attraversamenti pedonali, di segnaletica tattilo-plantare.

elenco degli interventi

codice	descrizione
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					11200€

interventi strutturali

Intervento complessivo di sistemazione/rifacimento della pavimentazione (ammalorata e non), congiuntamente al rifacimento del fondo e del manto comprensivo di parcheggi, marciapiedi e creazione di intervento risolutivo per la Piazza e le aree prospicienti.

TOTALE**315000 €**

2.20	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	piazza Arrigo Boito
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta
descrizione degli interventi	

L'intervento principale prevede la realizzazione di una pensilina in corrispondenza della fermata di trasporto pubblico, comprensiva di sedute e di segnaletica orizzontale. Ulteriori interventi riguardano la riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in corrispondenza dei percorsi pedonali in asfalto e in porfido e la demolizione e la conseguente ricostruzione del ribassamento in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.1.1	Realizzazione di segnaletica orizzontale
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico
G	Posizionamento di sedute
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
A.3	Riparazione puntuale della pavimentazione in porfido

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.1	Realizzazione di segnaletica orizzontale	20	mq	7,20€	144€
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico	1	cad.	2000€	2000€
G	Posizionamento di sedute	1	cad.	600€	600€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	40	mq	140€	5600€
A.3	Riparazione puntuale della pavimentazione in porfido	5	mq	200€	1000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15344€

2.23	Ponte nelle Alpi
riferimento luogo	Ponte nelle Alpi
indirizzo	SS51 - tratto 4
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	media
descrizione degli interventi	

Per i due attraversamenti pedonali esistenti si prevede la demolizione e la ricostruzione del ribassamento, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e al posizionamento di segnaletica tattilo-plantare. Si prevede inoltre la riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	35	mq	7,20€	252€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	2	cad.	800€	1600€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	5	mq	140€	700€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					11252€

3.01	Soccher
riferimento luogo	Soccher
indirizzo	via Soccher
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	alta
descrizione degli interventi	

L'intervento principale prevede la realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra il ponte e il percorso pedonale esistente, comprensivo di attraversamento pedonale. Si prevede inoltre il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza dei due attraversamenti pedonali esistenti, e la realizzazione di un ribassamento in corrispondenza dell'attraversamento lato nord.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	1	cad.	800€	800€
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	60	mq	140€	8400€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					20400€

interventi strutturali

Nell'ottica di una sistemazione complessiva dell'area edificata di Soccher si prevede un intervento complessivo di rifacimento dei tutti i marciapiedi (via Soccher, via Cal di Mezzo e SP 4) che includa la sistemazione dei salti di quota (gradini su SP 4) e la dotazione di adeguati stalli riservati e di attraversamenti a norma e in sicurezza eventualmente anche rialzati).

Tali interventi, oltre all'ambito 3.01, includono gli ambiti **3.02** e **3.03**.

TOTALE	550000 €
---------------	-----------------

3.02	Soccher
riferimento luogo	Soccher
indirizzo	via I Novembre
accessibilità	non accessibile
priorità	alta
descrizione degli interventi	

Si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 21/A, e un intervento sui due attraversamenti pedonali esistenti volto al posizionamento di segnaletica tattilo-plantare, al rifacimento di segnaletica orizzontale e alla realizzazione di ribassamenti. Infine, si prevede la riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in corrispondenza dei percorsi pedonali in asfalto.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	50	mq	140€	7000€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	35	mq	7,20€	252€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	3	cad.	800€	2400€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					18352€

interventi strutturali

vedi scheda 3.01

3.03	Soccher
riferimento luogo	Soccher
indirizzo	via Cal di Mezzo
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

Gli interventi per l'ambito 3.03 sono molteplici. Si prevede innanzitutto la riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in asfalto, congiuntamente alla realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza dell'edificio polifunzionale, mentre per l'attraversamento pedonale esistente si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e il posizionamento della segnaletica tattilo-plantare. Infine si prevede la realizzazione di una pensilina in corrispondenza della fermata di trasporto pubblico, comprensiva di sedute e segnaletica orizzontale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico
G	Posizionamento di sedute
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	20	mq	140€	2800€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	18	mq	7,20€	130€
F	Posizionamento di pensiline trasporto pubblico	1	cad.	2000€	2000€
G	Posizionamento di sedute	1	cad.	600€	600€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15380€

interventi strutturali

vedi scheda 3.01

3.04	Soccher
riferimento luogo	Soccher
indirizzo	via Giuseppe Garibaldi - tratto 1
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

Si prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 41, oltre al posizionamento di segnaletica tattilo-plantare e al rifacimento della segnaletica orizzontale in corrispondenza dei due attraversamenti pedonali esistenti, per uno dei quali si prevede il riposizionamento, in modo tale da connetterlo col percorso pedonale corrispondente. Si prevede infine la riparazione puntuale della pavimentazione ammalorata in asfalto.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	20	mq	140€	2800€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	9	m	150€	1350€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	18	mq	7,20€	130€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	2	cad.	2500€	5000€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					15280€

3.05	Soccher
riferimento luogo	Soccher
indirizzo	via Giuseppe Garibaldi - tratto 2
accessibilità	non accessibile
priorità	bassa
descrizione degli interventi	

L'area è caratterizzata dall'assenza parziale di percorsi pedonali protetti; tuttavia, a causa della ridotta larghezza della strada, risulta impossibile intervenire in questo senso. Di conseguenza, gli interventi previsti riguardano gli attraversamenti pedonali esistenti (n.2, per i quali si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare, oltre alla realizzazione di ribassamento per uno dei due), ai quali se ne aggiunge uno di progetto in corrispondenza della fermata di trasporto pubblico. Per quest'ultima è previsto il posizionamento di sedute e la realizzazione di segnaletica orizzontale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
G	Posizionamento di sedute
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	65	mq	7,20€	468€
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
G	Posizionamento di sedute	1	cad.	600€	600€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	1	cad.	800€	800€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					13068€

5.01**Col di Cugnan**

riferimento luogo	Col di Cugnan
indirizzo	località Col di Cugnan - tratto 1
accessibilità	non accessibile
priorità	media

descrizione degli interventi

Per la località Col di Cugnan si prevede la riparazione della pavimentazione del percorso pedonale lato ovest, congiuntamente all'integrazione dello stesso con un nuovo marciapiede nei tratti in cui risulta mancante un percorso pedonale protetto (tratto nord). Si prevede inoltre la realizzazione di un attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 58.

elenco degli interventi

codice	descrizione
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto

stima dei costi

codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.3	Realizzazione di attraversamento pedonale	1	cad.	2500€	2500€
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	300	mq	140€	42000€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	70	mq	140€	9800€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					60300€

interventi strutturali

Nell'ottica di una sistemazione complessiva dell'area edificata di Col di Cugnan si prevede un intervento di rifacimento di tutti i camminamenti (riferito alla realizzazione di un solo lato dotato di marciapiede) che comprenda la sistemazione dei salti di quota, dei dislivelli e dei problemi di camminamenti disconnessi e ammalorati; si prevede inoltre la realizzazione di adeguati stalli riservati e di attraversamenti a norma e in sicurezza eventualmente anche rialzati.

Tali interventi, oltre all'ambito 5.01, includono l'ambito **5.02**.

TOTALE	450000 €
---------------	-----------------

5.02	Col di Cugnan
riferimento luogo	Col di Cugnan
indirizzo	località Col di Cugnan - tratto 2
accessibilità	mediamente accessibile
priorità	media
descrizione degli interventi	

Gli interventi per il secondo tratto della località Col di Cugnan sono molteplici. Oltre alla riparazione della pavimentazione del percorso pedonale lato ovest, si prevede l'integrazione dello stesso con la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in corrispondenza del lato sud-est. Si prevede inoltre di intervenire sui due attraversamenti pedonali esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale, il posizionamento di segnaletica verticale e il posizionamento di segnaletica tattilo-plantare, congiuntamente alla demolizione e ricostruzione del ribassamento per l'attraversamento situato in prossimità della fermata di trasporto pubblico. Per quest'ultima si prevede il posizionamento di segnaletica verticale e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

elenco degli interventi	
codice	descrizione
C.2	Posizionamento di segnaletica verticale
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale

stima dei costi					
codice	descrizione	quantità	u.m.	€/u.m.	importo
C.2	Posizionamento di segnaletica verticale	3	cad.	160€	480€
A.1	Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto	320	mq	140€	44800€
C.1.2	Posizionamento di segnaletica tattilo-plantare su percorso esistente o di progetto	18	m	150€	2700€
C.1.1	Rifacimento di segnaletica orizzontale	65	mq	7,20€	468€
B.2.1	Costruzione di marciapiede in asfalto	60	mq	140€	8400€
C.4	Realizzazione di ribassamento in corrispondenza di attraversamento pedonale	2	cad.	800€	1600€
	Oneri sicurezza e cantiere				6000€
TOTALE					64448€

interventi strutturali

vedi scheda **5.01**

edifici			
E.01	10.065€	E.13	12.400€
E.02	15.615€	E.14	2.465€
E.03	14.265€	E.15	9.700€
E.04	65€	E.16	3.515€
E.05	42.315€	E.17	33.565€
E.06	12.400€	E.19	1.400€
E.07	465€	E.20	16.900€
E.08	8.215€	E.21	33.115€
E.09	44.065€	E.22	15.065€
E.10	30.015€	E.24	14.900€
E.11	16.565€	E.25	44.265€
E.12	14.755€		
totale 396.095€			

ambito 01 - canevoi			
1.01	15.958€	1.02	11.888€
totale 27.846€			

ambito 02 - ponte nelle alpi			
2.01	13.294€	2.14	26.980€
2.02	12.042€	2.15	17.000€
2.03	24.100€	2.16	36.956€
2.04	20.400€	2.17	28.180€
2.05	17.400€	2.18	11.452€
2.06	11.000€	2.19	11.200€
2.07	18.360€	2.20	15.344€
2.08	14.350€	2.21	0€
2.09	10.850€	2.22	1.480€
2.10	37.700€	2.23	11.252€
2.11	0€	2.24	40.000€
2.12	11.500€	2.25	9.500€
2.13	11.600€		
totale 411.940€			

ambito 03 - soccher			
3.01	20.400€	3.14	15.280€
3.02	18.352€	3.15	13.068€
3.03	15.380€		
totale 82.480€			

ambito 04 - cugnan			
4.01	0€		
totale 0€			

ambito 05 - col di cugnan			
5.01	60.300€	5.02	64.448€
totale 124.748€			

ambito 06 - roncan			
6.01	0€		
totale 0€			

ambito 07 - losego			
7.01	130€		
totale 130€			

ambito 08 - vich			
8.01	252€		
totale 252€			

interventi strutturali			
E.03	80.000€	2.19	315.000€
E.05	120.000€	2.24 - 2.25	710.000€
1.01	200.000€	3.01 - 3.02 - 3.03	550.000€
2.01 - 2.08 - 2.09	480.000€	5.01 - 5.02	450.000€
2.02 - 2.03 - 2.04	630.000€		
totale 3.535.000€			

TOTALE EDIFICI 396.095€			
TOTALE SPAZI APERTI 647.396€			
TOTALE INTERVENTI NON STRUTTURALI 1.043.491€			
TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI 3.535.000€			
TOTALE PEBA 4.578.491€			